

Kataster-Nr.	Gebäude	Etage	Raum	Einbauort	Beprobtes/ Begutachtetes Material	Foto 1 Foto 2	Farbe	Bemerkungen	Proben-bezeichnung	Befund	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
<u>1434</u>	R	<u>07</u>	712	Hohlraumboden	Brandschutzklappe			neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1435	R	<u>07</u>	712	Hohlraumboden	RLT-Flanschdichtung				GU12-023-KN/1435	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL21937 vom 15.10.2012		entfällt	entfällt
1436	R	<u>05</u>	513	Wand	Schaumstoffdichtung Fenster				GU12-023-KN/1436	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL21937 vom 15.10.2012		entfällt	entfällt
<u>1437</u>	R	<u>04</u>	408	Wand	Brandschutzklappe, Kranz			alte Brandschutzklappe enthielt Amphibolasbest, s. Competenza Bericht NL21937 vom 15.10.2012; neue Brandschutzklappe seit 2016	GU12-023-KN/1437	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1438	R	<u>05</u>	Außenfassa de	Decke	Unterdecke aus Faserzement		grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefähnlicher Abfall, Separation erforderlich
1439	R	<u>05</u>	Außenfassa de	Decke	Unterdecke Faserzement		grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<u>1474</u>	R	<u>06</u>	Außen	Decke	Faserzement an Dachvorsprung		grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefähnlicher Abfall, Separation erforderlich
<u>1475</u>	R	<u>06</u>	Außen	Decke	Faserzementplatten an Vorsprung		grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefähnlicher Abfall, Separation erforderlich
<u>1476</u>	R	<u>04</u>	485	Wand	Fensteranschlussfuge		grau	kein Asbestverdacht (z.e.t.)		möglicherweise asbesthaltig (ade)			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen.
1477	R	<u>04</u>	450	Wand	Brandschutztür	TOTAL STATE OF THE	4	neue Brandschutztür 2016		nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
<u>1478</u>	R	<u>04</u>	462	Fußboden	Brandschutzklappe	THE STATE OF THE PARTY OF THE P		saniert, neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1479	R	<u>04</u>	451	Wand	Fliesen im Mörtelbett					Kein Asbestverdacht für Wandfliesen (z.e.t), möglicherweise asbesthaltiger Bodenaufbau (Fliesenkleber, Abdichtung) (ade)			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Kembohrungen insbes. Bodenaufbau) emfpohlen.
1480	R	<u>04</u>	405	Wand	BS-Pappe in Türe			neue Brandschutztür, Alte Brandschutztür: kein Asbestnachweis für Pappe, s. Competenza Bericht NL22004 vom 25.10.2012	GU12-023-KN/1480	nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt



Kataster-Nr.	Gebäude	Etage	Raum	Einbauort	Beprobtes/ Begutachtetes Material	Foto 1	Foto 2	Farbe	Bemerkungen	Proben-bezeichnung	Befund	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1481	R	<u>04</u>	405	Wand, Deckenhohlraum	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1482</u>	R	<u>04</u>	490	Wand	Brandschutzklappe	800			neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1483	R	04	486	Wand	Brandschutzklappe		0		neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1484</u>	R	<u>04</u>	486	Wand	Brandschutzklappe	4	The second secon		2 neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1485	R	04	486	Wand	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1486	R	04	486	Fußboden	Brandschutzklappe	8			neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1487	R	04	486	Wand	Brandschutzklappe	1			neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1488</u>	R	<u>04</u>	411	Wand	Brandschutzklappe				entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1489	R	<u>04</u>	411	Wand	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1490	R	<u>04</u>	411	Wand	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1491	R	<u>04</u>	411	Wand	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1492	R	<u>04</u>	411	Wand	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1493	R	<u>04</u>	412	Wand	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt



Kataster-Nr.	Gebäude	Etage	Raum	Einbauort	Beprobtes/ Begutachtetes Material	Foto 1	Foto 2	Farbe	Bemerkungen	Proben-bezeichnung	Befund	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
<u>1494</u>	R	<u>04</u>	412	Raummitte	Flansch/Packung						asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<u>1495</u>	R	<u>04</u>	412	Decke	Brandschutzklappe	100	60		neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	enifällt	entfällt
1496	R	<u>04</u>	412	Decke	Brandschutzklappe		1		neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1497	R	<u>04</u>	411	Decke	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1498</u>	R	<u>04</u>	411	Decke	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	enifällt	entfällt
<u>1499</u>	R	<u>04</u>	411	Decke	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1500</u>	R	<u>04</u>	411	Wand	Kordel in Zarge				neue Brandschutztür, alte Brandschutztür: asbesthaltige Kordel, Chrysotilasbest, s. Competenza Bericht NL22004 vom 25.10.2012	GU12-023-KN/1500	nicht (mehr) asbesthaltig	2	entfällt	entfällt
<u>1501</u>	R	<u>05</u>	511	Wand	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1502</u>	R	<u>05</u>	564	Wand, Hohlraumboden	Brandschutzklappe				Bereich umgebaut, keine Brandschutzklappe gefunden		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1503</u>	R	<u>05</u>	511	Wand	Brandschutztür Pappe	TABLE OF THE PARTY		i	neue Brandschutztür, alte Brandschutztür: nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL22004 vom 25.10.2012	GU12-023-KN/1503	nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<u>1504</u>	R	<u>05</u>	584	Wand, Decke	Brandschutzklappe				nicht einsehbar, erwartungsgemäß neue Brandschutzklappe		Positiver Asbestverdacht	3		Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bauteilöffnung, Prüfen der Revisionsunterlagen) emfpohlen.
1505	R	<u>04</u>	453	Decke	Brandschutzklappe						Brandschutzklappe wird vermutet			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bauteilöffnung, Prüfen der Revisionsunterfagen) emfpohlen.
<u>1506</u>	R	<u>05</u>	512	Wand	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt



Kataster-Nr.	Gebäude	Etage	Raum	Einbauort	Beprobtes/ Begutachtetes Material	Foto 1	Foto 2	Farbe	Bemerkungen	Proben-bezeichnung	Befund	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
<u>1507</u>	R	<u>05</u>	611	Hohlraumboden	Brandschutzklappe				nicht einsehbar, erwartungsgemäß neue Brandschutzklappe		Positiver Asbestverdacht	3	Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bauteilöffnung, Prüfen der Revisionsunterlagen) emfpohlen.
1508	R	<u>05</u>	513	Wand	Brandschutzklappe		1		neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1509</u>	R	<u>05</u>	503	Wand, Deckenhohlraum	Brandschutzklappe		ZAT.		neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	enifällt	entfällt
<u>1510</u>	R	<u>05</u>	503	Wand, Deckenhohlraum	Brandschutzklappe		- /		nicht einsehbar, erwartungsgemäß auch erneuert		möglicherweise asbesthaltig (wenn alte BSK)	3	Sofern alte BSK: Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bauteilöffnung, Prüfen der Revisionsunterlagen) emfpohlen.
<u>1511</u>	R	<u>05</u>	502	Wand, Deckenhohlraum	Brandschutzklappe	2000	<		nicht einsehbar, erwartungsgemäß auch erneuert		möglicherweise asbesthaltig (wenn alte BSK)	3	Sofern alte BSK: Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bauteilöffnung, Prüfen der Revisionsunterlagen) emfpohlen.
<u>1512</u>	R	<u>06</u>	685	Wand, Deckenhohlraum	Brandschutzkiappe		Ro		nicht einsehbar, erwartungsgemäß auch erneuert		möglicherweise asbesthaltig (wenn alte BSK)	3	Sofern alte BSK: Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bauteilöffnung, Prüfen der Revisionsunterlagen) emfpohlen.
<u>1513</u>	R	<u>06</u>	685	Wand	Aufzug 1979, Bremsbacken				Technik erneuert 2013		nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
<u>1514</u>	R	<u>06</u>	605	Wand, Deckenhohlraum	Brandschutzklappe				nicht einsehbar, erwartungsgemäß auch erneuert		möglicherweise asbesthaltig (wenn alte BSK)	3	Sofern alte BSK: Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bauteilöffnung, Prüfen der Revisionsunterfagen) emfpohlen.
<u>1515</u>	R	<u>06</u>	602	Wand, Deckenhohlraum	Brandschutzklappe				3 neue Brandschutzklappen		nicht (mehr) asbesthaltig	3	enifällt	entfällt
<u>1516</u>	R	<u>06</u>	666a	Wand, Hohlraumboden	Brandschutzklappe				neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	enifállt	entfällt
<u>1517</u>	R	<u>07</u>	711	Fußboden, Hohlraumboden	Brandschutzklappe				nicht einsehbar, erwartungsgemäß auch erneuert		Positiver Asbestverdacht	3	Sofern alte BSK: Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bauteilöffnung, Prüfen der Revisionsunterlagen) emfpohlen.
<u>1518</u>	R	<u>07</u>	795	Fußboden	Brandschutzklappe				alte BSK		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern n icht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<u>1519</u>	R	<u>07</u>	Dach	Wand	Brandschutztür						möglicherweise asbesthaltige Spachtel im Bereich von Türfalbungen		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen.



Kataster-Nr.	Gebäude	Etage	Raum	Einbauort	Beprobtes/ Begutachtetes Material	Foto 1 Foto 2	Farbe	Bemerkungen	Proben-bezeichnung	Befund	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinwelse
<u>1520</u>	R	<u>07</u>	770	Wand	Brandschutzklappe			neue Brandschutzklappe		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1521</u>	R	<u>07</u>	770	Fußboden	Brandschutzklappe			neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1522	R	<u>07</u>	771	Wand	Brandschutzklappe			neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1523	R	<u>07</u>	771	Fußboden	Brandschutzklappe			neue Brandschutzklappe 2016		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<u>1524</u>	R	<u>04</u>	405	Wand	Kordel in Zarge			neue Zarge, ehem.: kein Asbestnachweis (Competenza Bericht NL22055 vom 25.10.2012)	GU12-023-KN/1524	nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
1529	R	04	463	Wand	RLT-Tür			neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	2	entfällt	entfällt
<u>1530</u>	R	<u>04</u>	463	Wand	RLT-Tür			neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	2	entfällt	entfällt
2008	R	<u>05</u>	586	Fußboden	Bodenbelagskleber			neuer Bodenbelag, alte Bodenbelag wurde als nicht asbesthaltig eingestuft, s. Competenza- Bericht NL22957 vom 13.02.2013	GU12-023-KN/2008	nicht asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Bodenaufbau) emfpohlen.
2303	R	<u>04</u>	486	Fußboden	Brandschutzmörtel			nicht gefunden, Bereich umgebaut, ehem.: nicht asbesthaltig s. Competenza-Bericht NL23759) vom 30.04.2013	GU12-023-KN/2303	nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
2304	R	05	564	Fußboden	Brandschutzmörtel			nicht gefunden, Bereich umgebaut	GU12-023-KN/2304	Chrysotilasbest (Competenza-Bericht NL23759) vom 30.04.2013)			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen, inwieweit Produkt entfernt wurde.
2507	R	<u>04</u>	485	Wand	Flachdichtung Rippenheizkörper		weiß			asbesthaltig, schwach gebunden, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr		Dringlichkeitsstufe III; Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2508	R	04	485	Boden	PVC und Kleber					möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen.
2509	R	<u>04</u>	411	Wand	Reste alter Farbbeschichtung Brandschott		weiß			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen.

Projekt: Universität Konstanz, Gebäude R Projektnr.: DE0118.001242.0120 Gutachter: Postler/Wimmer

# Gebäude R (Baujahr 1982) Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz



Kataster-Nr.	Gebäude	Etage	Raum	Einbauort	Beprobtes/ Begutachtetes Material	Foto 1	Foto 2	Farbe	Bemerkungen	Proben-bezeichnung	Befund	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
2510	R	<u>04</u>	452	Boden	Fliesenkleber/Spachtelmasse, Abdichtung	Artics		grau/ schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen.
2511	R	<u>05</u>	512	Boden	Kleber/Spachtel, Abdichtung		H	grau/ schwarz			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen.
2512	R	<u>06</u>	601	Wand	Fensterkitt zwischen Glas und Holzrahmen			beige			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen.
2513	R	<u>07</u>	Außen	Dach	Abdichtung Flachdach	RALES	and and an analysis of the second	schwarz			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung emfpohlen.

### -Frläuterungen:

=	nauterungen.		
	Dringlichkeitsstufe I:		Verwendungen dieser Art sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich zu sanieren. Falls die endgültige Sanierung nicht sofort möglich ist, müssen unverzüglich vorläufige Maßnahmen zur Minderung der Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn er weiter genutzt werden soll. Mit der endgültigen Sanierung muss jedoch spätestens nach drei Jahren begonnen werden.
		70-79 Punkte, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder III so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.
	Dringlichkeitsstute III:	< 70 Punkte, Neubewertung langfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.

Geb. R\_Tabelle